

Waterglijbaancombinatie en aanlegsteiger

Strand Blaarmeersen in Gent heropend

DE grootste vernieuwing van de Gentse sport- en recreatie-infrastructuur in de jongste twaalf jaar is een feit. Het strand van het sport- en recreatiepark Blaarmeersen werd volledig hertekend en heraangelegd en is, op enkele details na, opnieuw open voor het publiek. Voor de werken moest het waterpeil van de vijver drastisch verlaagd worden, maar voor het herstel naar het gewenste waterpeil wordt gerekend op het hemelwater. De stad Gent financierde de werken volledig met eigen middelen, ten bedrage van 3,8 miljoen EUR, btw inbegrepen. Hoofdaannemer is nv Ghent Dredging.

De erg populaire Gentse Blaarmeersen telden op absolute topdagen tot meer dan 10.000 bezoekers, de gebruikers van de aanliggende camping niet meegerekend. Maar na ongeveer 25 jaar bleken heel wat tekortkomingen te bestaan of eraan te komen: de infrastructuur van de strandsite was te beperkt en versleten, de zone zelf was veel te klein, er was te weinig ondiep water, jongeren hinderden de zonnedoppers en het strand en de ligweide waren vrij onoverzichtelijk. Daarenboven formuleerde de exploitatievergunning (klasse 1 tot 2018) enkele aanbevelingen inzake strandbreedte, omkleedinfrastructuur en verharde paden tussen strand en sanitaire voorzieningen. Vandaar het voorstel om de volledige strandzone te renoveren en uit te bouwen als recreatieve attractiepool voor Gentenaars. Het gerenoveerde strand voorziet drie zones met specifieke realisaties voor de doelgroepen.

Krekenplas

Gezinnen met jonge kinderen kunnen, door een vertraging van de werken, pas in oktober beschikken over een krekensplas. Op een oppervlakte van 6.580 m² komt een afgebakende strandzone met ondiep water (maximum 1 m) en aangepaste speeltoestellen. Deze zone wordt door een talud afgescheiden van het andere strandgedeelte. Een pomp zal er zorgen voor watercirculatie om de waterkwaliteit optimaal te houden.

Op het talud rond de vijver komt een verharde wandelweg, met een voetgangersbrug over de zone waar de krekens-



Om de veiligheid te verhogen, werden drie toezichtposten voor redders gebouwd.

plas weer overvloedt in de vijver. Daarnaast komt, helemaal ten oosten van het strand, een klein strand dat zal dienst doen als surfstrand en als vertrekplaats van de kano- en kajakkampen en -tochten.

De grote strand- en zwemzone werd zopas wel opengesteld. De vroegere zone werd, dankzij een grondige ingreep, als het ware gespiegeld. Zij kreeg een echte 'baai'vorm, wat de veiligheid en het toezicht ten goede komt. De breedte van het strand steeg van 5.000 m² naar 13.400 m² en de ondiepe zwemzone verhoogde van 5.800 m² naar 8.500

m², maar de diepe zwemzone werd van 6.000 m² teruggebracht naar 4.200 m². Er kwamen vijf stranddouches en een waterglijbaancombinatie, die echter nog niet in gebruik is omwille van het ontoereikende waterpeil. Er is zwaar geïnvesteerd in veiligheid. Zo zijn drie toezichtposten gebouwd voor de redders die in juli en augustus dagelijks van 11 tot 19 uur bemand zullen zijn. Een lichtkrant op toren 2 geeft informatie over de watertemperatuur en er is een onroepinstallatie. Tussen de krekensplas en de zwemzone werd een aanlegsteiger gebouwd voor de verhuring van vijf waterfietsen en vier roeiboortjes. Waarschijnlijk zal de waterstand voldoende gestegen zijn om half augustus met de verhuring te kunnen starten.

De ligweides werden volledig heraangelegd in een lichte helling, richting zwemzone. Nieuwe bomen moeten zorgen voor schaduwplekken. Een achterliggend deel wordt als ligtalud ingericht met een ruimere blik op de site. Er werden twee nieuwe sanitaire kernen met omkleedruimte gebouwd. Het opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor het spoelen en onderhoud van het sanitair. Beide kernen hebben voorzieningen voor gehandicapten. Tussen het strand en de ligweide loopt een verhard wandelpad dat de verschillende zones op de ligweide met elkaar verbindt. Daardoor worden strand en ligweide ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers; een houten pad op het strand geeft hen de mogelijkheid tot aan het water te komen. Er zijn zitbanken geplaatst langs de wandelweg en tussen de strandzone en het sportstrand ligt het 'land's end', een steiger die een eindje in